



Transport en opslag van gelamineerd hout.

Transport en lossen van de lading op de bouwplaats. Wij gaan er van uit dat wij uw medewerking krijgen bij het lossen van de lading. Indien er niemand op de bouwplaats aanwezig is worden de onderdelen door de chauffeur gelost. **Onze vrachtwagen is voorzien van een kraan, en kan lossen naast de wagen.**

Withagen Houtprodukten levert per werkweek, en niet per dagdeel. Bij complete projecten en opdrachten groter dan 10 m³ is het mogelijk om een leverdag af te spreken. Bij levering van projecten gaat het lossen altijd in overleg met betrokken partijen. Indien wij ook gaan monteren zal de lading door het montage team worden gelost. U dient er altijd rekening mee te houden dat wij met een 20 meter oplegger rijden!

Oppervlakte afwerking

Al onze gelamineerde onderdelen worden standaard onbehandeld geleverd. Indien de onderdelen worden blootgesteld aan weer en wind, dient u een extra afwerking te hanteren, om vocht intrekken en de gevolgen hiervan te voorkomen. Wij raden u aan om hierin het bouwbesluit te volgen. Ook bij een basis afwerking/grondlaag dient u binnen 2 maanden de afwerklaag aan te brengen. Lekstrepen en oppervlakte vervuiling zijn zonder extra afwerking niet te voorkomen en zijn nadien lastig te verwijderen. Wij adviseren u om bij uw schilder een advies aan te vragen voor een juiste eindafwerking en correct onderhoud.

Verwerking

Withagen Houtprodukten levert een half-fabricaat, welke door derden dient te worden afgewerkt en te worden verwerkt. Wij zijn niet op de hoogte van de toepassing en zijn daarom ook niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik. In overleg geven wij graag advies over de mogelijkheden en verwerking in uw specifieke situatie. Verder dient u de liggers te verwerken en op te slaan volgens de NPR 7070 en BRL 1701. Bij opslag in de buitenlucht adviseren wij u om de onderdelen als pakket afgedekt en ventilerend op te slaan.

Verpakking in wikkelfolie

De gelamineerde houtconstructie onderdelen worden standaard geleverd in wikkelfolie. Deze folie dient u te verwijderen na ontvangst op de bouwplaats, om vochtzaken te voorkomen.

Maatvoeringen

Withagen Houtprodukten hanteert op de leveringen van gelamineerd hout de toleranties volgens afwerkklasse 2, conform de NEN 5499; NEN 6763/A3 gelijkde dragende houtconstructies. Dit is van toepassing op het gelamineerde constructie hout.

Controle

Wij verwachten van u dat de afgeleverde onderdelen na aflevering worden gecontroleerd op gebreken. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dient u binnen 48 uur na aflevering te melden. Wij adviseren u om foto's te maken van eventuele gebreken en/of beschadigingen.

Garantie en voorwaarden

Wij leveren al onze gelamineerde onderdelen, indien in de offerte vermeld, met een KOMO SKH certificaat. Daarnaast is er de mogelijkheid om voor de projecten een aanvullende garantieverklaring af te geven, voor een periode van 10 jaar na levering. De garanties gelden op de door ons te leveren onderdelen van de houtconstructie en dienen vooraf met de betrokken partijen besproken te worden.

Verkoopvoorwaarden.

Van toepassing zijn de verkoopvoorwaarden van de V.V.N.H. Op verzoek sturen wij kosteloos een exemplaar naar u toe, of kijk op onze website.